

REKAPITULASI SPESIFIKASI TEKNIS

PROGRAM :
KEGIATAN : HAR GEDUNG DAN BANGUNAN MAKO DITPOLUDARA
PEKERJAAN : HAR GEDUNG DAN BANGUNAN MAKO DITPOLUDARA
LOKASI : MAKO DITPOLUDARA PONDOK CABE
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL
I	PERAWATAN GEDUNG KANTOR BERTINGKAT	
II	PERAWATAN GEDUNG KANTOR TIDAK BERTINGKAT	

Pondok Cabe, Maret 2023

KASI HARKAN PESUD SUBDIT FASHARKAN
DITPOLUDARA
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TTD

RUNI CHANDRA, S.H.,M.M.
AKBP NRP 75121181

TPOLUDARA
TPOLUDARA

[illegible]

NO.	URAIAN PEKERJAAN	QUANTITY	SATUAN	HARGA SATUAN	J U M L A H	TOTAL
II	PERAWATAN GEDUNG KANTOR TIDAK BERTINGKAT					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Bongkaran atap	350.00	m2			
	Pek. Bongkaran plafond	230.00	m2			
2	Pembersihan Bekas Pekerjaan Dan Buangan Sisa Pekerjaan Dari Lokasi	350.00	m2			
B	PEKERJAAN ATAP					
1	ATAP GEDUNG MESS LILI RAMLI					
a	Pas. Kuda-kuda baja ringan + reng untuk atap asbes/spandek	350.00	m2			
b	Pas. Atap Metal Deck Spandek Zingalum, tebal 0,5 mm	350.00	m2			
c	Pas. Lisplank GRC, Uk. 30 x 240 cm, t : 12 mm	55.00	m'			
d	Pas. Nok Stel Gelombang 0.92m	27.00	m'			
C	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Perawatan Mess Lili Ramli					
a	Pas. Plafond WR Jaya Board 9 mm 120 x 240, Rangka Hollow Galvanis 4/4	230.00	m2			
b	Pas. List Plafond PVC	230.00	m'			
D	PEKERJAAN PENGECATAN					
	Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Setara Vinylex					
1	Mess Lili Ramli	230.00	m2			
2	Pengecatan Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) setara Propan Interior Dinding Dalam Mess Lili Ramli	482.00	m2			
	Pengecatan Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) setara Propan Eksterior Dinding Luar Mess Lili Ramli	230.00	m2			
E	PEKERJAAN SANITASI					
1	Pas. Kloset Jongkok Porselen setara Toto, America standar Mess Lili Ramli	2.00	bh			
2	Pas. Pipa Penyalur Air limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm Mess Lili ramli	10.00	m'			
3	Pas. Pipa PVC tipe AW Ø 3" Saluran Air Kotor Mess Lili Ramli	28.00	m'			
4	Pas. Pipa PVC tipe AW Ø ¾ Saluran Instalasi Air Bersih Mess Lili ramli	16.00	m'			
5	Pas. Floor Drain	2.00	bh			
6	Pas. Kran Ø ¾" atau ½"	2.00	bh			
F	PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM					
1	Pas.Pintu Besi Plat Tebal 2mm rangka, rangka baja siku Mess lili Ramli	4.00	m'			

Pondok Cabe, Maret 2023

KASI HARKAN PESUD SUBDIT FASHARKAN DITPOLUDARA
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TTD

RUNI CHANDRA, S.H.,M.M.
AKBP NRP 75121181